



DACHAUFBAU 31,9CM
 SPERRHOLZ FICHTE 10MM
 FUNDERPLAN 8MM
 ZELLULOSE DÄMMUNG/
 HOLZRAHMENBAU 200MM
 STEICO UNIVERSAL 35MM
 LATUNG 40MM
 RAUHSPUND (FICHTE N+F) 24MM
 PREWA STEHFALZ SYSTEM 2MM

WANDAUFBAU 29,3CM
 SPERRHOLZPLATTE FICHTE 10MM
 FUNDERPLAN 8MM
 ZELLULOSE DÄMMUNG/
 HOLZRAHMENBAU 160MM
 STEICO UNIVERSAL 35MM
 KONTERLATTUNG 30MM
 LATUNG 30MM
 NUT & FEDER BRETT
 NORD. FICHTE; HOBELDIELE 19⁵MM

BODENAUFBAU 34,5CM
 TEPPICH 15MM
 ESB 22MM
 ZELLULOSE DÄMMUNG/
 HOLZRAHMENBAU 280MM
 DREISCHICHTPLATTE 24MM

DECKE EG
 3-SCHICHTPLATTE 27MM
 Fichte/Tanne
 DECKENBALKEN 100mm
 8/10 Balken; Fichte; e=55cm

WAND EG
 HRE WAND 120MM
 8/12 Pfosten; Fichte; e=62,5cm
 Ausgemauert mit Grünlingen (Lehm)
 FUNDERPLAN 8mm
 SPERRHOLZ FICHTE 10mm

WANDAUFBAU KELLER 24CM
 LEICHTBETON 240MM

BODENAUFBAU KELLER 25CM
 STAHLBETON 250MM

der